附件

《广东省建设工程计价依据》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》			
93	说明	三、经审定的施工方案，单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算。送桩工程量按送桩长度计算（即打桩机架底至桩顶面或自桩顶面至自然地坪面另加 0.5m 计算），套用相应打（压）桩子目，并按照下述规定调整消耗量。	三、单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算。送桩工程量按送桩长度计算（即打桩机架底至桩顶面或自桩顶面至自然地坪面另加 0.5m 计算），套用相应打（压）桩子目，并按照下述规定调整消耗量。
《广东省市政工程综合定额（2018）》第一册 通用项目			
18	工程量计算规则	七、……见下表： 给水管道、煤气管道	七、……见下表： 给水管道、燃气管道
《广东省传统建筑保护修复工程综合定额（试行）（2018）》（上册）			
24	W1-1-39	基价(元) 76.03 材料费(元) 0.13	基价(元) 129.79 材料费(元) 53.89
		14230110 石粉 kg 0.09 99450760 其他材料费 元 1.00 0.01	14230115 石粉 m ³ 40.00 99450760 其他材料费 元 1.00 1.57
66	W1-2-97 ~ W1-2-100	工作内容：剔缝、底部清理、除尘、喷湿、钉竹钉、调制夯土墙料、分次甩灰、拍平、修补、墙面刷洗。	工作内容：1. 剔补墙：底部清理、除尘、喷湿、钉竹钉、调制夯土墙料、分次甩灰、拍平、修补。 2. 裂缝修复：铲除旧墙裂缝、运料、调制夯土墙料、剔除、修补。 3. 青砖墙修辑：清理旧砖面灰浆、底部清理、墙面刷洗。
《广东省传统建筑保护修复工程综合定额（试行）（2018）》（下册）			
815	说明	三、综合脚手架定额包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等。已综合内、外墙砌筑脚手架，外墙抹灰脚手架，檐高 20m 以内的斜道和上料平台。适用于可计算建筑面积的建筑物。建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度，有山墙的增加山墙高的 1/2 高度，突出屋面的构筑物不计高度。	三、综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等。包括外墙砌筑脚手架，外墙外面装饰脚手架，上下斜道及上料平台。建筑物檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口底的高度，有山墙的增加山墙高的 1/2 高度，突出屋面的构筑物不计高度。

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
815		六、里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰脚手架，走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架，可用于内外墙砌筑和室内装修施工。	六、里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰脚手架，走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架，可用于内墙砌筑和室内装修施工。
816	说明	-	增： 二十二、单独承包建筑物装饰工作面高度在 1.2m 以上的需要重新搭设脚手架的单独装饰工程，外走廊、阳台的外墙、走廊柱及独立柱的砌筑、捣制、装饰和外墙内面装饰的脚手架，设计室内地坪至板底(或山墙高度的 1/2 处)的高度在 3.6m 以内的按活动脚手架子目执行；高度超过 3.6m，执行综合脚手架搭拆定额子目乘以系数 0.8。
817	工程量计算规则	一、脚手架及支(顶)架 1. 脚手架 (1) 综合脚手架工程量，按建筑物的总建筑面积以“m ² ”计算。 (2) 外墙综合脚手架工程，按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以“m ² ”计算；不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。	一、脚手架及支(顶)架 1. 脚手架 (1) 综合脚手架工程，按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以“m ² ”计算；不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 (2) 综合脚手架的步距和计算高度，按以下情形分别确定：有女儿墙者，高度和步距计至女儿墙顶面。有山墙者，以山尖二分之一高度计算，山墙高度的步距按檐口高度。上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者，工程量分别计算；裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算，缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶面，但套用定额步距的高度应从设计外地坪至塔楼顶面。
《广东省建设工程概算编制办法(2014)》			
42	附件 9	2 管线探测费根据需要探测长度和探测单价确定。探测单价按 1683.23 元/km 取定。	2 管线探测费根据需要探测长度和探测单价确定。探测单价按 12683.23 元/km 取定。